

San Miguel de Tucumán, 24 de Abril de 2023

Sres. Proveedores
Presentes

Ref.: Concurso de Precio N° 13/2023
S/ OBRA DE REPARACION DE BAÑOS DEL
3° PISO DEL EDIFICIO DE CASA
CENTRAL DEL IPSST

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el objeto de invitarlos a participar del Concurso citado en la referencia.

Por tal motivo adjunto a la presente, la documentación referente del mismo, donde destaco de manera especial los siguientes datos:

Fecha de apertura de propuestas: 28/04/23 a hs. 10:00.--

Presentar sobres con propuestas en: Of. Compras -Las Piedras 530 6° Piso C-

Lugar de Apertura de Sobres: Of. Compras IPSST -Las Piedras 530 6° Piso

C- Presupuesto Oficial: \$ 4.356.000,00 (Pesos Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Seis Mil con 00/100).

Sin otro particular, les saludo con respeto.




CPN AMILIO ANTONIO VACCARI
OFICINA DE COMPRAS IPSST
TEL. 4507831 y 4507800 INT. 244

Instituto de Previsión y Seguridad Social
Oficina de Compras
Las Piedras 530 - 6° Piso C
TEL/Fax: (0381) 4507831 – 4507800 int. 244
e-mail: compras@ipsst.gov.ar

***Instituto de Previsión y Seguridad
Social de Tucumán***

OFICINA DE COMPRAS

Las Piedras N° 530 – S.M. de Tucumán
Tel/Fax: (0381) 4507831 - 4507800 int. 244
compras1@ipsst.gov.ar

**CONCURSO DE PRECIOS
N°13/2023**

(AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 0510/2023 DEL 20/04/2023)

***“S/ OBRA DE REPARACION DE
BAÑOS DEL 3° PISO DEL EDIFICIO
DE CASA CENTRAL DEL IPSST”***

**EXPEDIENTE 4301-8365-2023-S
INICIADO POR: SECRETARÍA GENERAL**

Lucy
CENTRO DE COMPRAS
INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

Rfte.: El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (I.P.S.S.T.) convoca a **CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2023**, con el objeto: *s/ OBRA DE REPARACION DE BAÑOS DEL 3° PISO DEL EDIFICIO DE CASA CENTRAL DEL IPSST*, que cuenta con un Presupuesto Oficial estimado en \$ 4.356.000,00 (Pesos Cuatro Millones Trescientos Cincuenta Seis Mil con 00/100). Expte. N° 4301-8365-2023-S.-

Art. 1°: La apertura de las propuestas se efectuará el día **viernes 28/04/2023 a 10:00 hs.** en Oficina de Compras (6° Piso C), y en presencia de las siguientes personas: Sr. Gerente de Administración; un Auditor; un Asesor Legal; el Sr. Jefe de Compras; proponentes y demás invitados que asistieren al Acto. -

Art. 2°: Las ofertas se presentarán hasta la hora fijada para la apertura del Acto en sobre cerrado, conteniendo el nombre de la Institución, del Concurso, número de expediente de la contratación, fecha, hora y lugar de apertura de las propuestas. -

Art. 3°: La propuesta económica será formulada mediante comprobante identificado como Presupuesto X – No Valido como factura y por duplicado. Debe estar rubricada por persona facultada, llevando ambos y toda documentación adjunta, la Tasa de Actuación Administrativa de \$50,00 por hoja, y ajustarse a las condiciones exigidas en el presente Pliego. -

Art. 4°: Los proponentes deberán realizar las ofertas con la documentación completa que incluye de manera obligatoria Constancia de Inscripción en AFIP y el Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial vigente, tanto al momento del Acto de Apertura como de la Adjudicación. -

Art. 5°: Se deberá presentar una **Garantía de mantenimiento de la oferta**, la cual será del 4 % sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Deberá acompañarse con la propuesta.

Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas:

- a) Mediante depósito en la institución bancaria que actúa como agente financiero de la Provincia, haciéndose referencia a la licitación pública a la que corresponde, lo que se acreditará mediante presentación de la boleta respectiva.
- b) En títulos de la deuda pública, emitidos por el Estado Nacional o Provincial. Los mismos deberán ser depositados en la institución bancaria que actúa como agente financiero de la Provincia, identificándose la licitación de que se trate. Deberá acreditarse con el comprobante emitido por dicha entidad bancaria, el que constituirá prueba fehaciente del depósito efectuado. Los títulos se tomarán a valor de cotización.
- c) Con aval o fianza bancaria debidamente intervenida por la Dirección General de Rentas de la Provincia, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, renunciando expresamente a los beneficios de división y excusión, en los términos del Art. 1585, 1589 y cc. Respectivamente del CCyCN; así como al beneficio de interpelación judicial previa.
- d) Con seguro de caución debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, o por el organismo nacional que lo reemplace.
- e) Mediante pagaré a la vista suscripto por el proponente o quienes tuvieran la representación de la razón social o actuaren con poderes suficientes del oferente, debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, cuando el monto de la garantía no supere el cuádruple de la suma actualizada prevista en el Art. 59 inc. 1° de la Ley N° 6970.-

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, quien se responsabilizará por la plena ejecutoriedad del instrumento ofrecido. Las garantías deben ser ejecutables en la Provincia, y sus emisores deberán fijar domicilio en San Miguel de Tucumán, y renunciar al fuero federal, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la Capital.



CPN PABLO ANDRÉS MACHAY
JEFE DE COMPRAS (CN)
INSTR. PROV. Y C.A. SEC. DE TUC.

Art. 6°: La garantía deberá constituirse sobre el total de los ítems ofertados. En todos los casos, la garantía es a favor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán y se debe identificar la licitación que se garantiza. -

Art. 7°: Deberán presentar en carácter de Declaración Jurada lo siguiente: que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Art. 108 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial; que constituyan Domicilio Especial en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que hagan expresa renuncia al Fuero Federal y que manifiesten su voluntad de someterse a los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán. Las Personas Jurídicas deberán acreditar su existencia mediante instrumento suficiente, conforme la Ley de Procedimientos Administrativos N° 4537 y modificatorias. -

Art. 8°: Las firmas oferentes deben presentar constancia del Poder (contrato social o acta de directorio, etc.), que el o los firmantes de las propuestas están facultados para representar a la Sociedad en el Acto Licitatorio, de corresponder.-

Art. 9°: Las propuestas deberán consignar con toda claridad, el artículo ofrecido, haciendo mención de marca, modelo, tipo, calidad, medidas, etc., podrá adjuntar folleto o catálogo. -

Art. 10°: Las ofertas deberán mantenerse por el término de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura, prorrogándose automáticamente por igual término, salvo que el proponente notifique por escrito a la Oficina de Compras, la caducidad de la oferta con no menos de (5) días de anticipación a su vencimiento. -

Art. 11°: Los elementos adquiridos deberán entregarse dentro del plazo de siete (7) días hábiles, pudiendo los oferentes proponer plazos menores que deberán tomarse en consideración al aconsejar las preadjudicaciones. -

Art. 12°: El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, abonará lo adjudicado dentro de los quince (15) días de recibida la totalidad de la mercadería y/o trabajos realizados, incluidos en la Orden de Compra, a su entera conformidad, puesta en su local de calle Las Piedras N° 530 Planta Baja (Playa) --Sector Economato, libre de todo gasto. -

Art. 13°: En caso de incumplimiento de sus obligaciones, los proponentes o adjudicatarios sufrirán las penalidades establecidas para dichos casos, en el Decreto Acuerdo N° 22/1 de 23/04/09.-



[Firma manuscrita]
CEN. PABLO ANTONIO MACCHI
JEFE DE COMPRAS
INST. PREV. Y SEGUR. SOC. DE TUC.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (PET)**IPSST**

Instituto de Previsión y Seguridad Social Tucumán

**Oficina de Diseño y Supervisión de Proyectos**

Reparación de los baños del Ministerio de Desarrollo Social ubicados en el 3° piso de Casa Central del IPSST.

OBJETO

El presente llamado a cotización tiene por objeto los trabajos de cambio de la cañería del básico sanitario(cloacas) sanitarios de varones-mujeres-Office y oficina anexa, además de la renovación de cañería de agua fría y renovación de piso existente en los baños del Ministerio de Desarrollo Social ubicados en el 3° piso y reparación de todo el cielloraso dañado por las filtraciones de fluidos a las oficinas del IPSST ubicadas en el 2° piso (Office de Secretaría General y pasillos) unidades del edificio del Instituto de Previsión y Seguridad de Tucumán, sito en Combate de las Piedras 530 de San Miguel de Tucumán.

Dichos trabajos deberán ejecutarse según las reglas del buen arte de construir, y según planos adjuntos y pliego de especificaciones técnicas.

PLAZO DE FINALIZACION DE OBRA: El plazo para la finalización de todos los trabajos, es de 30 días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra teniendo en cuenta la urgencia de restablecer el suministro.

CERTIFICADO DE VISITA Se considera obligatorio presentar el certificado de visita de Obra con la presentación de las cotizaciones, el cual deberá estar correctamente suscripto por la Dirección de la misma y el representante técnico de la empresa.

REQUISITOS DEL OFERENTE

La empresa oferente deberá acreditar los siguientes antecedentes y condiciones:

1. Tener capacidad legal para obligarse.

2. Acreditación de experiencia en trabajos similares y/o instalaciones de similares características.

3. Referencias de al menos CINCO (5) Clientes en los cuales se hayan realizado provisión y/o instalaciones de los productos y servicios similares a los solicitados en la presente licitación. Las referencias deberán presentarse por escrito.

La referencia deberá hacer mención a los siguientes puntos:

- 3.1 Razón Social/Nombre del Cliente
- 3.2 Responsable y cargo
- 3.3 Dirección y teléfono del responsable.
- 3.4 Fecha (Inicio y Finalización) y ubicación del proyecto presentado.

4. Garantía de los trabajos y los materiales empleados de primera calidad, solo se aceptaran marcas líderes, se exige adjuntar en la propuesta la Garantía por escrito de 1(un) año.

MR. FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ
ARQUITECTO - M.P. 39244
I.P.S.S.T.

MR. JUAN JADIF
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
I.P.S.S.T.



CHAMPLO ANTONIO MCKEN
INGENIERO EN ELECTRICIDAD
I.P.S.S.T.

10

5. Cumplir con todas las normas de seguridad e higiene, cláusula de no repetición y el seguro correspondiente al personal, además de todos los elementos de seguridad para efectuar los trabajos en altura necesarios.

6. **Medidas de Seguridad:** Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que él, contratista debe cumplir durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las leyes nacionales N° 24.557 y 19.587.

7. **Seguridad:** antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias.

Se requiere en carácter obligatorio contar con personal especializado en Higiene y Seguridad para control y verificación de los trabajos realizados dentro de los parámetros de seguridad según Ley N°19587.

8. Muestra de materiales:

La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesario, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico de Infraestructura, conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico de Infraestructura del IPSST, no eximen a la empresa de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

9. Calidad

EL IPSST exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto la empresa deberá detallar las marcas, modelos y características específicas al momento de realizar la cotización.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo, con terminaciones precisas y debiendo ser mecánicamente resistente en todos los sentidos.

10. Precios

Los precios tanto de Mano de Obra como de Materiales fueron tomados del Análisis de precios del S.I.PRO.SA. Del mes de Febrero del 2023, esto quiere decir que se tendrá cuenta el posible aumento de los costos por los cambios inflacionarios al momento de realizar las ofertas de presupuesto.

Arq. FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ
ARQUITECTO - M.P. 39334
I.P.S.S.T.

Arq. JULIAN J. GONZALEZ
ARQUITECTO - M.P. 39334
I.P.S.S.T.

Arq. MERA GRACIELA ALVAREZ
Arq. de Prev. y Seg. Soc. de Tucumán



Arq. JUAN CARLOS GONZALEZ
ARQUITECTO - M.P. 39334
I.P.S.S.T.

12

		OBRA: Remodelacion de Sanitarios								
IPSST		SECTOR: 3° PISO Baños y 2° Piso Office								
		IPSST: Edificio de Casa Central								
COMPUTO METRICO - OBRA CIVIL										feb-23
N°	Rubro	Unid	Item	SECTOR	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	TOTAL
01 Arq	DEMOLICION								Cantid.	
01 Arq,12	M2		Pisos y contrapisos							20,29
01 Arq,12	M2		Pisos y Contrapisos	3° P. Baños V.	1	3,54	1,80		6,37	
01 Arq,12	M2		Pisos y Contrapisos	3° P. Baños M.	1	3,34	1,80		6,01	
01 Arq,12	M2		Pisos y Contrapisos	3° P. Office	1	1,54	1,80		2,77	
01 Arq,12	M2		Pisos y Contrapisos	3° Piso Pasillo	1	1,40	3,67		5,14	
01 Arq,13	M2		De cielorraso suspendido de yeso							17,00
01 Arq,13	M2		De cielorraso suspendido de yeso	3° Piso Baño	1	2,00	1,00		2,00	
01 Arq,13	M2		De cielorraso suspendido de yeso	2° Piso Office	1	3,00	5,00		15,00	
01 Arq,19	N°		Extracción de artefactos sanitarios							5,00
01 Arq,19	N°		Extraccion de artefactos sanitarios	3° P. Baños	5				5	
07 Arq	REVOQUES								Cantid.	
07 Arq,03	M2		Revoque grueso exterior-interior material preparado e=0,02m. Material Preparado (Plastidor)							12,00
07 Arq,03	M2		Revoque grueso interior		1	12,00	2,40	1,00	12,00	
07 Arq,10	M2		Revoque fino interior reforzado							12,00
07 Arq,10	M2		Revoque fino interior		1	12,00	2,40	1,00	12,00	
10 Arq	CIELORRASOS								Cantid.	
10 Arq,04	M2		Cielorraso Suspendido A La Cal con Metal Desplegado							17,00
10 Arq,04	M2		Cielorraso Suspendido A La Cal con Metal desplegado	3° P. Baños	1	2,00	1,00		2,00	
10 Arq,04	M2		Cielorraso Suspendido A La Cal con Metal desplegado	2° P. Office	1	3,00	5,00		15,00	
12 Arq	CONTRAPISOS								Cantid.	
12 Arq,04	M2		Contrapiso H* (E=0,05 M.)							20,29
12 Arq,04	M2		Contrapiso	3° P. Baño V.	1	3,54	1,80		6,37	
12 Arq,04	M2		Contrapiso	3° Piso Baño M.	1	3,34	1,80		6,01	
12 Arq,04	M2		Contrapiso	3° P. Office	1	1,54	1,80		2,77	
12 Arq,04	M2		Contrapiso	3° P. Pasillo	1	1,40	3,67		5,14	
12 Arq,08	M2		Carpeta cementicia sobre contrapiso							20,29
12 Arq,08	M2		Carpeta	3° P. Baño V.	1	3,54	1,80		6,37	
12 Arq,08	M2		Carpeta	3° Piso Baño M.	1	3,34	1,80		6,01	
12 Arq,08	M2		Carpeta	3° P. Office	1	1,54	1,80		2,77	
12 Arq,08	M2		Carpeta	3 P. Pasillo	1	1,40	3,67		5,14	
12 Arq,10	M2		Banquina							2,00
12 Arq,10	M2		Banquina	3° P. Office	1	3,44	5,80		2,00	
13 Arq	PISOS								Cantid.	
13 Arq,10	M2		Piso Ceramico De 0,20 X 0,20 M. De 1Ra. (Con Pegamento)							21,00
13 Arq,10	M2		Piso Ceramico de 0,20m x 0,20 m	3° P. Baño	1	3,50	7,00		21,00	
14 Arq,05	ZOCALOS Y CORDONES								Cantid.	
14 Arq,05	ML		Zocalo Ceramico De 0,10 X 0,20 M De 1Ra. (Con Pegamento)							60,00
14 Arq,05	ML		Zocalo Ceramico de 0,10m x 0,20m de 1Ra (con pegamento 3° P. Baños		1	60,00			60,00	
17 Arq	PINTURA								Cantid.	
17 Arq,17	M2		Pintura Para cielorraso antimicrobiana (Tipo Loxon)							15,00
17 Arq,17	M2		Pintura Para Cielorraso antimicrobiana (Tipo Loxon)	2° Piso Office	1	3,00	5,00		15,00	

ARQ. FRANCISCO J. JABIN
ARQUITECTO A.M.P. 392
I.P.S.G.T.

ARQ. JULIO JABIN
ARQUITECTO A.M.P. 392
I.P.S.G.T.

ARQ. NORA GRACIELA JIMENEZ
ARQUITECTA A.M.P. 392
I.P.S.G.T.

OFICINA DE COMPRAS
LAS PIEDRAS 530
PISO

SEGURO SOCIAL
MUNICIPIO DE TUCUMAN

13

OBRA: Remodelación de Sanitarios SECTOR: 3° PISO Baños y 2° Piso Office IPSST: Edificio de Casa Central										
ANALISIS DE PRECIOS - ARQUITECTURA										
Código de Mat.	N°	Rubro	Unid	Item	Redeñer	Descripción Items	Incid.	Precio	Subtotal	Total Item
01 Arq DEMOLICION										
01 Arq.12 M² Pisos y contrapisos 1.636,67										
A00530	01 Arq.12	m²	131			Contenedor (con permiso)	0,034	10.000,00	338,00	
MO00100	01 Arq.12	hs	1			Mano de Obra Ayudante	0,800	1.367,02	820,21	
MO00100	01 Arq.12	hs	1			Mano de Obra Ayudante	Retiro de 0,360	1.367,02	478,46	
TOTAL ITEM 1.536,67										
01 Arq.13 M² De cielorraso suspendido de yeso 1.129,42										
A00530	01 Arq.13	m²	131			Contenedor (con permiso)	0,017	10.000,00	172,50	
MO00100	01 Arq.13	hs	1			Mano de Obra Ayudante	0,300	1.367,02	478,46	
MO00100	01 Arq.13	hs	1			Mano de Obra Ayudante	Retiro de 0,360	1.367,02	478,46	
TOTAL ITEM 1.129,42										
01 Arq.19 N° Extracción de artefactos sanitarios 683,51										
MO00100	01 Arq.19	hs	1			Mano de Obra Ayudante	0,900	1.367,02	683,51	
TOTAL ITEM 683,51										
10 Arq CIELORRASOS										
10 Arq.04 M² Cielorraso Suspendido A La Cel con Metal Desplegado 8.053,98										
A00510	10 Arq.04	kg	51			Ciavos punta Paris 1 1/2"	0,150	997,93	148,69	
A02190	10 Arq.04	kg	51			Ciavos 3/16"	0,200	876,03	175,21	
A01070	10 Arq.04	m2	93			Metal desplegado pesado (0,75x2 Mts)	0,060	374,68	393,39	
A01290	10 Arq.04	ml	81			Pino Elliotts 1" X 6" (2,44 Mts de Largo)	0,400	679,19	810,87	
A01280	10 Arq.04	ml	81			Pino Elliotts 1" X 2" (1,83 Mts de Largo)	4,700	185,16	870,25	
A00340	10 Arq.04	kg	50			Cemento Portland	0,100	27,69	85,83	
A00240	10 Arq.04	kg	37			Cel Hidratada	2,740	17,04	46,69	
A00190	10 Arq.04	m3	23			Arena Gruesa	0,025	2.471,07	61,78	
A00180	10 Arq.04	m3	23			Arena Fina	0,005	3.748,78	18,74	
MO00100	10 Arq.04	hs	1			Mano de Obra Ayudante	0,500	1.367,02	2.060,53	
MO00110	10 Arq.04	hs	3			Mano de Obra Oficial	2,100	1.614,78	3.391,00	
TOTAL ITEM 8.053,98										
12 Arq.10 M2 Banquina 2.256,95										
A00340	12 Arq.10	kg	50			Cemento Portland	0,000	27,69	496,35	
A01680	12 Arq.10	m3	23			Ripio Bruto Fino	0,190	2.471,07	370,66	
MO00100	12 Arq.10	hs	1			Mano de Obra Ayudante	0,720	1.367,02	964,25	
MO00110	12 Arq.10	hs	3			Mano de Obra Oficial	0,250	1.614,78	403,69	
TOTAL ITEM 2.256,95										
13 Arq PISOS										
13 Arq.10 M² Piso Cerámico De 0,20 X 0,20 M. De 1Ra. (Con Pegamento) 4.040,12										
A01180	13 Arq.10	kg	20			Pegamento Cementicio Tipo Klaukol	0,500	117,18	361,54	
A01170	13 Arq.10	kg	20			Pastina anticida (2Kg)	0,500	440,24	220,12	
A00360	13 Arq.10	m2	29			Cerámico De 1Ra.	0,050	2.037,19	2.136,05	
MO00100	13 Arq.10	hs	1			Mano de Obra Ayudante	0,500	1.367,02	683,51	
MO00110	13 Arq.10	hs	3			Mano de Obra Oficial	0,400	1.614,78	645,90	
TOTAL ITEM 4.040,12										
14 Arq ZOCALOS Y CORDONES										
14 Arq.06 M2 Zocalo Cerámico De 0,10 X 0,20 M De 1Ra. (Con Pegamento) 1.083,42										
A01180	14 Arq.06	kg	20			Pegamento Cementicio Tipo Klaukol	0,500	117,18	58,59	
A01170	14 Arq.06	kg	20			Pastina anticida (2Kg)	0,500	440,24	88,05	
A00360	14 Arq.06	m2	29			Cerámico De 1Ra.	0,100	2.037,19	203,72	
MO00100	14 Arq.06	hs	1			Mano de Obra Ayudante	0,300	1.367,02	410,11	
MO00110	14 Arq.06	hs	3			Mano de Obra Oficial	0,300	1.614,78	322,95	
TOTAL ITEM 1.083,42										
17 Arq.17 M² Pintura Para cielorraso antimicrobiana (Tipo Laxon) 2.259,14										
000130	17 Arq.17	lts	102			Pintura Antimicrobiana (Antihongo 1 l)	0,150	9.791,99	1.328,14	
000170	17 Arq.17	lts	102			Pintura Imprimacion (20 Lts)	0,100	847,52	84,75	
000320	17 Arq.17	n°	500			Pincel 2"	0,010	1.788,60	17,88	
000330	17 Arq.17	n°	500			Rodillo de lana 22cm	0,020	821,89	16,44	
MO00110	17 Arq.17	hs	3			Mano de Obra Oficial	0,500	1.614,78	807,39	
TOTAL ITEM 2.259,14										

ARQ. JUAN JADIF
M.P. 04/23
ARQUITECTO

ARQ. JUAN JADIF
M.P. 04/23
ARQUITECTO

ARQ. NORA GRACIELA ALVAREZ
ARQ. DPT. DE ARQUITECTURA
Int. de Prev. y Seg. Soc. de Tucumán



14.

 OBRA: Remodelacion de Sanitarios SECTOR:3° PISO Baños y 2° Piso Office IPSST: Edificio de Casa Central											
PRESUPUESTO ARQUITECTURA						feb-23					
N°	RUBRO	ITEMS	PRESUPUESTO		TOTAL	COSTO			PRECIO OFICIAL		
			Total Item	Costo Comp. Parcial en %		Materiales	Mano de Obra	Total Costo	Materiales	Mano de Obra	Total Precio
					\$ 499.815,53						
11	Arq	DEMOLICION			55.825,72						
01	Arq	M2 Pisos y contrapisos	1636,67	20,29	33.208,03	338,00	1298,67	1636,67	511,23	1954,24	2475,47
01	Arq	M2 De cieloraso suspendido de yeso	1129,42	17,00	19.200,14	172,50	956,92	1129,42	260,91	1447,34	1708,25
01	Arq	M Extracción de artefactos sanitarios	883,51	5,00	3.417,55	0,00	883,51	883,51	0,00	1033,81	1033,81
14	Arq	M Zocalo Ceramico De 0,10 X 0,20 M De 1Ra. (Con Pegamento)	1083,42	00,00	65.005,20	350,18	733,06	1083,42	529,92	1108,75	1638,57
17	Arq	PINTURA			33.887,10						
17	Arq	M2 Pintura Para cieloraso antimicrobiana (Tipo Loxon)	2259,14	15,00	33.887,10	1371,82	888,12	2259,14	2073,67	1343,28	3416,95

JUAN ABIF
 M.P. 39344
 ARQUITECTO - M.P. 39344
 I.P.S.S.T.

ING. FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ
 ARQUITECTO - M.P. 39344
 I.P.S.S.T.

M.D. MARIA GRACIELA ALVAREZ
 JEFE Dpto. Tce. de Infraestructura y
 Inst. de Prev. y Seg. Soc. de Tucumán



15

OBRA: Remodelación de Sanitarios SECTOR: 3° PISO Baños y 2° Piso Office IPSST: Edificio de Casa Central									
ANÁLISIS DE PRECIOS - INGENIERÍA									
feb-23									
Código de Mat.	X	Unid.	Items	Referencia	Material	Marca	Unid. / Cantidad	Precio	Total Item
04 Ing. INSTALACION SANITARIA									
									370,902.66
04 Ing. 01 Desagües Cloacales									
F00100	04 Ing. 01	m	46	Boca de acceso Horizontal Awaduct 3 entradas 50			3.00	1,624.67	4,874.01
F00110	04 Ing. 01	m	46	Boca de acceso Horizontal Awaduct 3 entradas 60			3.00	1,230.35	3,690.78
F00120	04 Ing. 01	m	46	Boca de Inspección Ø110 con tapa de Aluminio			2.00	6,937.17	13,874.34
F00210	04 Ing. 01	m	92	Porta rejilla y tapa ciego de acero inoxidable de 15x15			4.00	1,391.10	5,564.40
F00220	04 Ing. 01	m	92	Porta rejilla y tapa ciego de acero inoxidable de 15x15			4.00	1,391.10	5,564.40
F00230	04 Ing. 01	m	46	Pileta de Piso 3 Entr. Awaduct			5.00	1,467.32	7,336.60
F00240	04 Ing. 01	m	46	Pileta de Piso para losa poligranular Awaduct			4.00	1,921.93	7,687.72
F00250	04 Ing. 01	m	46	Cabo Polipropileno Sanitario Awaduct Ø40 largo 4m			1.00	1,566.15	1,566.15
F00260	04 Ing. 01	m	46	Cabo Polipropileno Sanitario Awaduct Ø60 largo 4m			2.00	2,011.31	4,022.62
F00270	04 Ing. 01	m	46	Cabo Polipropileno Sanitario Awaduct Ø80 largo 4m			3.00	2,488.89	7,466.67
F00280	04 Ing. 01	m	46	Cabo Polipropileno Sanitario Awaduct Ø110 largo 4m			4.00	4,605.21	18,420.84
F00290	04 Ing. 01	m	46	Sifón 0.40 Awaduct			5.00	1,881.68	9,408.40
F00300	04 Ing. 01	m	46	CODO 0.40 A 45° MH			10.00	116.67	1,166.70
F00310	04 Ing. 01	m	46	CODO 0.40 A 90° MH			8.00	129.42	1,035.36
F00320	04 Ing. 01	m	46	CODO 0.50 A 45° MH			8.00	171.26	1,370.08
F00330	04 Ing. 01	m	46	CODO 0.50 A 90° MH			6.00	171.26	1,027.56
F00340	04 Ing. 01	m	46	CODO 0.63 A 45° MH			6.00	287.71	1,726.26
F00350	04 Ing. 01	m	46	CODO 0.63 A 90° MH			8.00	323.82	2,590.56
F00360	04 Ing. 01	m	46	CODO 110 con base MH			4.00	863.82	3,455.28
F00370	04 Ing. 01	m	46	CODO 110 A 45° MH			4.00	618.58	2,474.32
F00380	04 Ing. 01	m	46	CODO 110 A 90° MH			4.00	872.40	3,489.60
F00390	04 Ing. 01	m	46	CODO 110 A 90° MH			4.00	525.25	2,101.00
F00400	04 Ing. 01	m	46	CUPLA AW RED 110 mm x 63 mm			2.00	836.34	1,672.68
F00410	04 Ing. 01	m	46	RAMAL Y 63-63 MH			2.00	863.82	1,727.64
F00420	04 Ing. 01	m	46	RAMAL Y 63-110 MH			2.00	1,780.04	3,560.08
F00430	04 Ing. 01	m	46	RAMAL 110-110 MH			2.00	7,888.61	15,777.22
F00440	04 Ing. 01	m	46	RAMAL DOBLE 130°			2.00	4,702.37	9,404.74
F00450	04 Ing. 01	m	46	RAMAL DOBLE 90° 110x110 mm			5.00	2,853.77	14,268.85
F00460	04 Ing. 01	m	500	Espeque 0.40			3.00	863.64	2,590.92
F00470	04 Ing. 01	m	500	Espeque 0.50			2.00	1,226.60	2,453.20
F00510	04 Ing. 01	m	46	Cable Cámaras Ø110			60.00	1,896.27	113,776.20
M000120	04 Ing. 01	hs	4	Mano de Obra Oficial especializado			60.00	1,367.52	82,021.20
M000100	04 Ing. 01	hs	1	Mano de Obra Ayudante					370,902.66
TOTAL ITEM									439,812.43
04 Ing. 02 Agua Corriente									
F00620	04 Ing. 02	m	46	TF Tubo PN 12.5 Ø20mm			10.00	2,114.93	21,149.30
F00630	04 Ing. 02	m	46	TF Tubo PN 12.5 Ø25mm			4.00	3,370.91	13,483.64
F00640	04 Ing. 02	m	46	TF Tubo PN 12.5 Ø32mm			7.00	4,133.91	28,937.37
F00650	04 Ing. 02	m	46	TF Tubo PN 12.5 Ø40mm			8.00	5,552.02	44,416.16
F00660	04 Ing. 02	m	46	TF Tubo PN 12.5 Ø50mm			5.00	6,413.56	32,067.80
F00670	04 Ing. 02	m	46	TF Union simple fusión 20mm			1.00	87.11	87.11
F00680	04 Ing. 02	m	46	TF Union simple fusión 25mm			4.00	113.56	454.24
F00690	04 Ing. 02	m	46	TF Union simple fusión 32mm			2.00	183.76	367.52
F00700	04 Ing. 02	m	46	TF Union simple fusión 40mm			1.00	363.40	363.40
F00710	04 Ing. 02	m	46	TF Union simple fusión 50mm			11.00	1,038.83	11,427.13
F00720	04 Ing. 02	m	46	TF Union doble fusión 20mm			2.00	2,615.43	5,230.86
F00730	04 Ing. 02	m	46	TF Union doble fusión 25mm			2.00	4,104.75	8,209.50
F00740	04 Ing. 02	m	46	TF Union doble fusión 32mm			1.00	87.11	87.11
F00750	04 Ing. 02	m	46	TF codo a 90° fusión 20mm			8.00	162.61	1,300.88
F00760	04 Ing. 02	m	46	TF codo a 90° fusión 25mm			10.00	495.17	4,951.70
F00770	04 Ing. 02	m	46	TF codo a 90° fusión 32mm			8.00	544.54	4,356.32
F00780	04 Ing. 02	m	46	TF codo a 90° fusión 40mm			2.00	1,386.94	2,773.88
F00790	04 Ing. 02	m	46	TF codo a 90° fusión 50mm			12.00	203.87	2,446.44
F00800	04 Ing. 02	m	46	TF te normal fusión 20mm			4.00	107.17	428.68
F00810	04 Ing. 02	m	46	TF te normal fusión 25mm			2.00	213.50	427.00
F00820	04 Ing. 02	m	46	TF te normal fusión 32mm			1.00	318.56	318.56
F00830	04 Ing. 02	m	46	TF te normal fusión 40mm			1.00	673.83	673.83
F00840	04 Ing. 02	m	46	TF te normal fusión 50mm			11.00	71.46	786.06
F00850	04 Ing. 02	m	46	TF Buj de Reducción Fusión 25/20mm			1.00	42.26	42.26
F00860	04 Ing. 02	m	46	TF Buj de Reducción Fusión 32/20mm			6.00	48.58	291.48
F00870	04 Ing. 02	m	46	TF Buj de Reducción Fusión 32/25mm			4.00	402.89	1,611.56
F00880	04 Ing. 02	m	46	TF curva de sobrepase 20mm			1.00	530.77	530.77
F00890	04 Ing. 02	m	46	TF curva de sobrepase 25mm			1.00	737.69	737.69
F00900	04 Ing. 02	m	46	TF curva de sobrepase 32mm			3.00	816.98	2,450.94
F00910	04 Ing. 02	m	80	TF Valvula esférica Fusión 20mm con manija			1.00	5,171.30	5,171.30
F00920	04 Ing. 02	m	80	TF Valvula esférica Fusión 25mm con manija			1.00	3,331.61	3,331.61
F00930	04 Ing. 02	m	80	Uape de paso fusión metálica Ø1/2"			1.00	340.81	340.81
F00940	04 Ing. 02	m	80	Uape de paso fusión metálica Ø3/4"			1.00	2,226.90	2,226.90
F00950	04 Ing. 02	m	80	Uape de paso fusión metálica Ø1"			1.00	18,568.60	18,568.60
F00960	04 Ing. 02	m	80	Valvula esférica FF Ø2"			1.00	4,100.30	4,100.30
F00970	04 Ing. 02	m	16	Descharge / flexibles cromados 40 cm			60.00	1,896.27	113,776.20
M000120	04 Ing. 02	hs	4	Mano de Obra Oficial especializado			60.00	1,367.52	82,021.20
M000100	04 Ing. 02	hs	1	Mano de Obra Ayudante					439,812.43
TOTAL ITEM									882,737.91
04 Ing. 03 Arreductos Orlenas y Accesorios									
F01400	04 Ing. 03	m	26	Isolador / termal linea Bari			4.00	34,826.40	139,305.60
F01410	04 Ing. 03	m	26	Mochila Isolador / termal linea Bari			4.00	31,340.42	125,361.68
F01420	04 Ing. 03	m	16	Termal de bronce cromado para isolador			8.00	251.32	2,010.56
M000120	04 Ing. 03	hs	4	Mano de Obra Oficial especializado			60.00	1,896.27	113,776.20
M000100	04 Ing. 03	hs	1	Mano de Obra Ayudante			60.00	1,367.52	82,021.20
TOTAL ITEM									882,737.91

FRANCO ARQUITECTOS

JUAN JABIZ
M.P. 24,628
I.P.S.S.T.MIRA CRISTELA MAREZ
APE 2970, REG. ALBOREO INSTRUCTIVO
PUE de Prev. y Seg. Soc. de TucumanINSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
OFICINA DE COMPRAS
LAS PIEDRAS 530
2° PISO
TUCUMAN

16.

IPSS		OBRA: Remodelación de Sanitarios	
IPSS		SECTOR: 3° PISO Baños y 2° Piso Office	
IPSS		IPSS: Edificio de Casa Central	
		COMPUTO METRICO - INGENIERIA	
		feb-23	
N°	Unid	Item	SECTOR CANT. LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
04 Ing		INSTALACION SANITARIA	Cantid.
04 Ing.01	GL	Desagües Cloacales	1
	m²	Boca de acceso Horizontal Awaduct 3 entradas 50	3° P. Baño 3 3
	m²	Boca de acceso Horizontal Awaduct 3 entradas 63	3° P. Baño 3 3
	m²	Porta rejilla y tapa ciega de acero inoxidable de 15x15	3° P. Baño 4 4
	m²	Porta rejilla y rejilla de acero inoxidable de 15x15	3° P. Baño 4 4
	m²	Pileta de Patio 3 Ent. Awaduct	3° P. Baño 6 6
	m²	Pileta de Patio para losa poligonal Awaduct	3° P. Baño 4 4
	m²	Caño Polipropileno Sanitario Awaduct g40 largo 4m	3° P. Baño 1 1
	m²	Caño Polipropileno Sanitario Awaduct g50 largo 4m	3° P. Baño 2 2
	m²	Caño Polipropileno Sanitario Awaduct g63 largo 4m	3° P. Baño 6 6
	m²	Caño Polipropileno Sanitario Awaduct g110 largo 4m	3° P. Baño 4 4
	m²	Sifon 0,50 Awaduct	3° P. Baño 5 5
	m²	CODO 0,40 A 45° MH	3° P. Baño 10 10
	m²	CODO 0,40 A 90° MH	3° P. Baño 6 6
	m²	CODO 0,50 A 45° MH	3° P. Baño 6 6
	m²	CODO 0,50 A 90° MH	3° P. Baño 6 6
	m²	CODO 0,63 A 45° MH	3° P. Baño 6 6
	m²	CODO 0,63 A 90° MH	3° P. Baño 6 6
	m²	CODO 110 con base MH	3° P. Baño 4 4
	m²	CODO 110 A 45° MH	3° P. Baño 4 4
	m²	CODO 110 A 90° MH	3° P. Baño 4 4
	m²	CUPLA AW RED 110 mm x 63 mm.	3° P. Baño 4 4
	m²	RAMAL Y 63-63 MH	3° P. Baño 2 2
	m²	RAMAL Y 63-110 MH	3° P. Baño 2 2
	m²	RAMAL 110-110 MH	3° P. Baño 2 2
	m²	RAMAL DOBLE 125°	3° P. Baño 2 2
	m²	RAMAL DOBLE 90° 110x110 mm	3° P. Baño 2 2
	m²	Sopapa 0,40	3° P. Baño 5 5
	m²	Sopapa 0,50	3° P. Baño 5 5
	m²	Caño Cámaras g110	3° P. Baño 2 2
	hs	Mano de Obra Oficial especializado	3° P. Baño 60 60
	hs	Mano de Obra Ayudante	3° P. Baño 60 60
			0
04 Ing.02	GL	Agua Corriente	1
	m²	TF Tubo PN 12,5 D20mm	3° P. Baño 10 10
	m²	TF Tubo PN 12,5 D25mm	3° P. Baño 4 4
	m²	TF Tubo PN 12,5 D32mm	3° P. Baño 2 2
	m²	TF Union simple fusión 20mm	3° P. Baño 8 8
	m²	TF Union simple fusión 25mm	3° P. Baño 4 4
	m²	TF Union simple fusión 32mm	3° P. Baño 2 2
	m²	TF Union simple fusión 40mm	3° P. Baño 1 1
	m²	TF Union doble fusión 20mm	3° P. Baño 10 10
	m²	TF Union doble fusión 25mm	3° P. Baño 2 2
	m²	TF Union doble fusión 32mm	3° P. Baño 2 2
	m²	TF codo a 90° fusión 20mm	3° P. Baño 6 6
	m²	TF codo a 90° fusión 25mm	3° P. Baño 6 6
	m²	TF codo a 90°/roca hembra fusión 20mmx 1/2"	3° P. Baño 10 10
	m²	TF codo a 90°/roca hembra fusión 25mmx 1/2"	3° P. Baño 8 8
	m²	TF codo a 90°/roca hembra fusión 32mmx 1/2"	3° P. Baño 2 2
	m²	TF curva a 90° fusión 20mm	3° P. Baño 12 12
	m²	TF te normal fusión 20mm	3° P. Baño 4 4
	m²	TF te normal fusión 25mm	3° P. Baño 2 2
	m²	TF te normal fusión 32mm	3° P. Baño 1 1
	m²	TF Buje de Reducción Fusión 25/20mm	3° P. Baño 10 10
	m²	TF Buje de Reducción Fusión 32/20mm	3° P. Baño 6 6
	m²	TF Buje de Reducción Fusión 32/25mm	3° P. Baño 6 6
	m²	TF curva de sobrepase 20mm	3° P. Baño 4 4
	m²	TF curva de sobrepase 25mm	3° P. Baño 2 2
	m²	TF curva de sobrepase 32mm	3° P. Baño 1 1
	m²	TF Vahula esférica Fusión 20mm con manija	3° P. Baño 3 3
	m²	TF Vahula esférica Fusión 25mm con manija	3° P. Baño 1 1
	m²	Uave de paso fusión metálica g1/2"	3° P. Baño 3 3
	m²	Uave de paso fusión metálica g3/4"	3° P. Baño 1 1
	m²	Uave de paso fusión metálica g1"	3° P. Baño 1 1
	m²	Vahula esférica FF g2"	3° P. Baño 1 1
	m²	Descarga Flexibles cromados 40 cm	3° P. Baño 5 5
	hs	Mano de Obra Oficial especializado	3° P. Baño 60 60
	hs	Mano de Obra Ayudante	3° P. Baño 60 60
			0
04 Ing.03	GL	Arifectos Griferías y Accesorios	1
	m²	Inodoro Femur línea Bari	3° P. Baño 4 4
	m²	Mochila Inodoro Femur línea Bari	3° P. Baño 4 4
	m²	Mingitorio oval femur con vahula de descarga	3° P. Baño 1 1
	m²	Tornillos de bronce cromado para inodoro	3° P. Baño 8 8
	m²	Tapa para inodoro resina urea	3° P. Baño 4 4
	m²	Grifería FV Arizona monocontrol modelo cocina	3° P. Baño 1 1
	m²	Grifería FV 60 vivace monocontrol modelo baño	3° P. Baño 4 4
	hs	Mano de Obra Oficial especializado	3° P. Baño 60 60
	hs	Mano de Obra Ayudante	3° P. Baño 60 60

Arq. FRANKO ALBERTO GONZALEZ
ARQUITECTO - M.P. 3394
I.P.S.S.T.

Arq. JUAN CARLOS...
I.P.S.S.T.

Arq. NORA GRACIELA ALVAREZ
JEFE DPTO. TEC. DE INFRAESTRUCTURA
Inst. de Prev. y Seg. Soc. de Tucumán



18.

 IPSST SEGURIDAD SOCIAL		OBRA: Remodelacion de Sanitarios SECTOR: 3° PISO Baños y 2° Piso Office IPSST: Edificio de Casa Central			
		PLAN DE TRABAJO			
		feb-23			
	Presupuesto	ITEMS	%	MESES	
	\$ 1.972.788,42			MES 1	MES 2
		DEMOLICION			
01 Arq,12	\$ 33.208,03	Pisos y contrapisos	1,68%	40,00%	60,00%
01 Arq,13	\$ 19.200,14	De cielorraso suspendido de yeso	0,97%	40,00%	60,00%
01 Arq,19	\$ 3.417,55	Extracción de artefactos sanitarios	0,17%	40,00%	60,00%
07 Arq,03	\$ 22.891,20	Revoque grueso exterior-interior material preparado s=0,02m.	1,16%	40,00%	60,00%
07 Arq,10	\$ 12.665,28	Revoque fino interior reforzado	0,64%	40,00%	60,00%
		REVESTIMIENTO			
		CIELORRASOS			
10 Arq,04	\$ 136.917,66	Cielorraso Suspendido A La Cal con Metal Desplegado	6,94%	40,00%	60,00%
		CONTRAPISOS			
12 Arq,04	\$ 22.368,91	Contrapiso H* (E=0,05 M.)	1,13%	40,00%	60,00%
12 Arq,06	\$ 30.562,62	Carpeta cementicia sobre contrapiso	1,55%	40,00%	60,00%
12 Arq,10	\$ 4.649,32	Banquina	0,24%	40,00%	60,00%
		PISOS			
13 Arq,10	\$ 84.842,52	Piso Ceramico De 0,20 X 0,20 M. De 1Ra. (Con Pegamento)	4,30%	40,00%	60,00%
14 Arq,05	\$ 65.005,20	Zocalo Ceramico De 0,10 X 0,20 M De 1Ra. (Con Pegamento)	3,30%	40,00%	60,00%
17 Arq,17	\$ 33.887,10	Pintura Para cielorraso antimicrobiana (Tipo Loxon)	1,72%	40,00%	60,00%
04 Ing		INSTALACION SANITARIA	0,00%		
04 Ing,01	\$ 370.902,55	Desagües Cloacales	18,80%	40,00%	60,00%
04 Ing,02	\$ 439.512,43	Agua Corriente	22,28%	40,00%	60,00%
04 Ing,03	\$ 682.737,91	Artefactos Griferías y Accesorios	35,12%	40,00%	60,00%
	\$ 2.983.912,23	PRESUPUESTO OFICIAL → \$ 2.983.912,23	298381223,00%		
		% Mensual		40,000%	60,000%
		Monto Mensual		1193624,89	1790287,34
		Monto Acumulado Mensual		1193624,89	2983812,23
		% Acumulado Mensual		40,000%	100,000%

Arq. FRANCO ALBERTO GONZALEZ
 ARQUITECTO - M.P. 39344
 I.P.S.S.T.


Arq. JULIAN JABIF
 ARQUITECTO - M.P. 529
 I.P.S.S.T.

Arq. NORA GRACIELA ALVAREZ
 ARQUITECTO - M.P. 39344
 Inst. de Prev. y Seg. Soc. de Tucumán
 I.P.S.S.T.

Arq. NORA GRACIELA ALVAREZ
 ARQUITECTO - M.P. 39344
 Inst. de Prev. y Seg. Soc. de Tucumán
 I.P.S.S.T.



19.



Arq. JULIAN JARIF
 M.P. 38.429
 ARQUITECTO - M.P. 39344
 I.P.S.S.T.

Arq. FRANCO ALBERTO GONZALEZ
 ARQUITECTO - M.P. 39344
 I.P.S.S.T.

Arq. NORA GRACIELA ALVAREZ
 JEFE OPTO. TEC. DE INFRAESTRUCTURA
 Inst. de Prev. y Seg. Soc. de Tucuman

Arq. JUAN CARLOS GARCIA
 M.P. 38.429
 ARQUITECTO - M.P. 39344
 I.P.S.S.T.



20

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS La obra tiene por objeto la provisión de materiales, equipos y mano de obra para la remodelación de los sanitarios ocupados por el Ministerio de Desarrollo Social ubicados en el 3° piso además de la reparación de los daños por filtraciones a las Oficinas de Secretaría General del IPSST ubicadas en el 2° piso del edificio de Casa Central del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán.

01Arq-Demolición

01Arq 12-Trabajos previos demolición en baño, toilette y Office de piso y contrapiso existente, según planos de locales 3° piso (baño de varones, baño de mujeres, Office) sup. Total estimada **20.29m²**.

01Arq13 Demolición de cielorraso suspendido de yeso en el 3° piso y 2° piso sup. Estimada **17m²**.

01Arq19 Extracción de artefactos sanitarios 5(cinco) unidades 4(cuatro) inodoros y 1(un) mingitorio

07Arq Revoques

07Arq 03 Se ejecutaran revoque grueso en el 3° en los sectores con humedad y en mal estado sup. estimada **12m²**

07Arq10 revoque fino interior sup. aproximada **12m²**

Se ejecutaran en el 3° piso revoque fino interior sup. aproximada **12m²**

10Arq-Cielorraso

10Arq-Cielorraso suspendido de yeso con metal desplegado y estructura de madera completo sup. estimada **17m²**.

12ArqContrapisos de 5cm y carpeta de 3cm

12Arq 04 Contrapiso de 5cm de espesor para dar pendiente en el 3° piso superficie estimada **20.29m²**

12Arq 05 Carpeta cementicia de 3cm de espesor para dar terminación en el 3° piso superficie estimada **20.29m²**

12Arq10 Banquina en Office superficie estimada **2.06m²**



Arq. JULIAN JABIF
M.P. 30.620
Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSSST)
Tucumán

Arq. NORA GRACIELA ALVAREZ
Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSSST)
Tucumán

Arq. NORA GRACIELA ALVAREZ
Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSSST)
Tucumán

21.

13Arq Pisos

13Arq10 Piso cerámico de primera calidad de alto tránsito con pegamento marca Klaucol color similar cerámico color gris junta de separación 3mm c sup. estimada **21m²** para los baños del 3° piso.

14Arq Zócalos y Cordones

14Arq05 Provisión e instalación de Zócalo cerámico de 10cm de altura de primera calidad con pegamento marca klaucol para los baños del 3° piso estimado **60ml**.

04Ing -Instalación Sanitaria

Nota: la instalación deberá ejecutarse desde la cañería principal existente montante de hierro galvanizado de 40mm con todas las piezas necesarias para ejecutar el nuevo trazado con cañería de poli fusión (si es necesario soldar accesorios galvanizados para adaptar buje de reducción, llave de paso, unión rápida maxi fit) deberán ser ejecutadas sin por la empresa a fin de garantizar el suministro de agua fría en todos los artefactos, el funcionamiento deberá ser el correcto.

04Ing. Instalacion Sanitaria Provisión e instalación de artefactos sanitarios en baño, toilette y cocina-4(cuatro) inodoro con mochila tipo ferrum línea andina incluir tapa para inodor, 1(un) mingitorio ferrum línea andina además de todo accesorio necesario para su funcionamiento y provisión de agua fría.

04 Ing02. Agua Corriente Provisión de agua fría a todos los artefactos desde la montante principal. Ver ubicación de artefactos en plano anexo y trazado propuesto respetar la calidad de la cañería en polifusión marcas sugeridas (Acqua System, Ips Fusion) respetando las indicaciones del fabricante y la norma de obras sanitarias.

17Arq-Pintura

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas anticicribiaba (tipo loxon), esto ocurra será a su cargo la limpieza o reposición de los mismos, a exclusivo juicio de la Inspección de Obra.

17Arq17 La empresa deberá realizar la provisión y ejecución de pintura interior de los baños Office de Secretaria General 2° piso superficie estimada **15m²**

Gastos generales y reparaciones menores

Se incluirá flete, limpieza extracción de escombros en bolsas y reparaciones menores en paredes y cañería que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación sanitaria, además del retiro de todo elemento que a consideración de la dirección técnica sea necesario para completar correctamente los trabajos.

Dr. FRANCO ALBERTO GONZALEZ
ARQUITECTO - M.P. 30448
I.P.S.S.T.



Ing. MORA GRACIELA ALVAREZ
Ingeniero Civil de Infraestructura y
Ingeniera de Prev. y Seg. Soc. de Tucumán

Ing. MORA GRACIELA ALVAREZ
Ingeniero Civil de Infraestructura y
Ingeniera de Prev. y Seg. Soc. de Tucumán



CONCURSO DE PRECIOS N°13/2023
EXPTE. 4301-8365-2023-S

SOLICITUD DE COMPRA				
Ítem	Descripción	Cant	Precio.Unit.	Total
1	Obra de reparación de baños ubicados en el 3° Piso del Edificio de Casa Central del IPSST, según detalle en Pliegos de Especificaciones Técnicas	1	\$ 4.356.000,00	\$ -
				\$ -

Oficina de Compras -IPSST-

CUIT: 30-63394922-7

Las Piedras 530 - 6° Piso Dpto. C

(T4000BRL) San Miguel de Tucumán

Teléfonos: (0381) 4507831 / 833 / 861 - 4507800 int 244

e-mail: compras1@ipsst.gov.ar



[Handwritten signature]
 OFICINA DE COMPRAS
 INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN